

Commissione di valutazione per il riesame del progetto presentato dal Comune di Santa Marinella nell'ambito del Bando sport e Periferie 2020

VERBALE N. 1 DEL GIORNO 2 FEBBRAIO 2024

PREMESSO CHE

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Prima Quater) con ordinanza n. 08020/2023 del 6 dicembre 2023 ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente Comune di Santa Marinella (RM), disponendo il riesame del progetto presentato dal Comune di Santa Marinella (identificato con nr. BANDO202001609) da parte di una Commissione di valutazione appositamente costituita ai sensi delle previsioni del Bando Sport e Periferie 2020 e diversa da quella nominata in data 17 maggio 2023

il Capo del Dipartimento per lo sport con decreto del 22/12/2023, ha istituito la Commissione di valutazione per il riesame dei progetti presentati nell'ambito del Bando Sport e Periferie 2020 in ottemperanza all'ordinanza del TAR su indicata

il giorno 2 febbraio 2024, alle ore 9.30, presso il Dipartimento per lo sport. si riunisce la Commissione di valutazione come di seguito costituita:

Presidente: ing. Manuela Manenti, esperta in opere pubbliche edili-strutturali e infrastrutturali, già Dirigente di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Componente: Marina Longo, in servizio presso il Dipartimento per lo sport;

Componente: Antonella Elia, in servizio presso il Dipartimento per lo sport;

Componente: dott.ssa Eliana Esposito, in servizio presso il Dipartimento per lo sport;

Componente: dott.ssa Daniela Francesconi, in servizio presso il Dipartimento per lo sport;

Componente: dott. Andrea Carletti, in servizio presso il Dipartimento per lo sport;

Componente: geom. Adolfo Macolino, in servizio presso il Dipartimento per lo sport;

Segretario: dott. Vincenzo Gattini, con funzioni di verbalizzazione dell'attività della Commissione, in servizio presso il Dipartimento per lo sport.

Il Presidente, constatata la regolare composizione della Commissione, dichiara aperta la seduta sull'esame del progetto presentato nell'ambito del Bando Sport e Periferie 2020 da parte del Comune di Santa Marinella (BANDO202001609).

La Commissione prende agli atti i verbali n. 1 del 12 novembre 2020, n. 2 del 19 novembre 2020 e n. 3 del 20 novembre 2020 redatti dalla Commissione *pro tempore* di valutazione delle proposte progettuali presentate nell'ambito del Bando Sport e Periferie 2020 in cui sono esaminati i criteri per l'attribuzione del punteggio previsti dal paragrafo 7 del Bando sport e Periferie 2020 e che vengono presi a base per la valutazione dei progetti.

A) ELABORATI PROGETTUALI INSERITI IN PIATTAFORMA

Il Progetto Definitivo inserito in piattaforma da parte del Comune di Santa Marinella, si compone dei seguenti elaborati progettuali:

1. Relazione Generale
2. Documentazione fotografica
3. Inquadramento urbanistico territoriale e carte dei vincoli e tutela paesaggistica
4. Relazione geologica
5. Rilievo architettonico scala 1:100
6. Progetto architettonico nuovi spogliatoi scala 1: 100
7. Progetto strutturale: Carpenterie - Pilastrini e Solai scala 1: 100
- 7.1 Progetto strutturale: Travi fondazione - travi Piano terra scala 1:50
8. Relazione generale strutture
9. Relazione geotecnica sulle fondazioni
10. Fascicolo dei calcoli - Tomo 1
11. Progetto impianto elettrico scala 1: 100
12. Progetto impianto idrico-sanitario scala 1: 50
13. Progetto impianto fotovoltaico scala 1: 50
14. Relazione impianto fotovoltaico
15. Computo metrico estimativo
16. Quadro tecnico economico
17. Elenco dei prezzi unitari e analisi dei nuovi prezzi
18. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
19. Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
20. Piano di manutenzione dell'opera e delle strutture
21. Cronoprogramma

Sono, inoltre, allegati al Progetto Definitivo:

- a) Relazione Descrittiva - Ipotizzi (sic!) di gestione dei servizi di supporto all'attività sportiva (SPOGLIATOI)
- b) Stima costi di gestione e manutenzione su base annua degli spogliatoi.

Tra la documentazione trasmessa dal Comune di Santa Marinella risulta, inoltre:

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 122 del 23.09.2020, di approvazione del Progetto, per un importo di 645.932,21 euro;
- VERBALE DI VERIFICA sottoscritto dal RUP del 23.09.2023.

NON risulta agli atti, seppur richiesto al punto d. del paragrafo 6 - Termini e modalità di presentazione delle domande dell'Avviso Pubblico – Sport e Periferie 2020 per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del “Fondo Sport e Periferie” il **VERBALE DI VALIDAZIONE** ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs 50/2016.

B) ESAME DEGLI ELABORATI

1. Relazione generale

Dalla lettura si evince che:

L'opera si configura come un intervento di realizzazione di due strutture da destinare a locali spogliatoi, in adiacenza al campo da gioco, per le attività che verranno svolte all'interno dell'impianto sportivo esistente.

Saranno previsti due blocchi con struttura in c.a. ciascuno di dimensioni circa 16,10 m x 5,90 m ed ospiteranno ognuno due squadre composte da 12 atleti, il tutto per promuovere i valori delle pari opportunità uomo/donna.

Sono state previste rampe di accesso tali da agevolare l'ingresso anche ai soggetti disabili.

*La struttura in oggetto, sarà realizzata con struttura in cemento armato costituita dal sistema costruttivo trave-pilastro. La copertura sarà realizzata con solaio piano, gettato in opera a struttura mista in calcestruzzo di **cemento armato e laterizio**, realizzato interamente in opera e con l'ausilio di tralicci di armatura presagomati con base in laterizio.*

*Le murature di tamponamento saranno in blocchi di laterizio alveolato tipo poroton non portante con spessore 30 cm e **successivo rivestimento isolante “a cappotto” verso l'esterno** realizzato con materiale isolante di caratteristiche e spessori sufficienti a garantire un **giusto equilibrio termo igrometrico**.*

Ogni locale spogliatoio è dotato di un'adeguata superficie finestrata ed apribile $> 1/8$ della superficie di pavimento e atta ad assicurare l'illuminazione e l'aerazione naturale immediata e diretta.

*Il manufatto sarà dotato di tutti gli impianti tecnologici necessari (**idrico, elettrico, igienico sanitario**), realizzati in conformità alle normative vigenti.*

*Prima dell'avvio dei lavori relativi alle fondazioni dovrà essere verificata l'effettiva condizione di realizzazione della nuova rete con particolare riferimento alla rete dell'impianto fognario in cui ci si dovrà allacciare. **Le calate verticali dei pluviali a sezione circolare diametro minimo 100 mm che***

raccolgono le acque delle aree di copertura, saranno realizzate in acciaio zincato poste in esterno al fabbricato.

Nella Relazione vengono elencate, inoltre, le varie normative di settore interessanti la realizzazione dell'opera.

Gli elaborati:

- 2. Documentazione fotografica;**
- 3. Inquadramento urbanistico territoriale e carte dei vincoli e tutela paesaggistica;**
- 4. Relazione geologica;**
- 5. Rilievo architettonico.**

evidenziano lo stato di fatto del sito sul quale saranno realizzati gli spogliatoi.

6. Progetto architettonico

La tavola grafica evidenzia l'area oggetto di intervento, nella quale sono indicati due rettangoli che rappresentano i "blocchi" dei due spogliatoi. Non sono indicati i percorsi di accesso esterno agli spogliatoi, né i servizi a rete ai quali gli spogliatoi dovranno essere allacciati.

Non sono indicate le rampe di accesso per le persone diversamente abili, che invece sono menzionate nella Relazione generale.

Sono inoltre rappresentati in scala 1:100: una pianta del piano terra con relative misure ed una con la proposta di arredo, i quattro prospetti, una sezione longitudinale ed una sezione trasversale. Si presuppone pertanto che i due spogliatoi siano perfettamente identici.

Nell'elaborato sono inoltre inserite n. 4 fotografie titolate:

- PARTICOLARE TIPO SPOGLIATOI (sic);
- PARTICOLARE PANNELLO IN POLIURETANO PER CAPPOTTO;
- SCHEMA ESEMPLIFICATIVO INTERVENTO CAPPOTTO CON ISOLANTE INDICATIVO;
- RAPPRESENTANZA TERMOGRAFICA INFISSO.

Gli elaborati:

- 7. Progetto strutturale: Carpenterie - Pilastrini e Solai**
- 7.1 Progetto strutturale: Travi fondazione - Travi Piano Terra**
- 8. Relazione generale strutture**
- 9. Relazione geotecnica sulle fondazioni**
- 10. Fascicolo dei calcoli**

illustrano graficamente le strutture portanti degli spogliatoi, previste in c.a. gettato in opera con solai in laterocemento armato, e le relative relazioni e calcoli.

11. Progetto impianto elettrico

Nell'elaborato grafico è rappresentata una pianta degli spogliatoi, nella quale sono disegnati:

- gli interruttori unipolari;
- le lampade di emergenza a tubi fluorescenti 2x18w;
- le lampade di illuminazione a tubi fluorescenti 2x36w;
- le prese 10/16°;
- i punti luce;
- i pulsanti a tirante per allarme bagno;
- i quadri elettrici;
- un particolare di pozzetto di terra.

Non sono presenti schemi del tracciato dei cavi elettrici né calcoli dell'impianto.

12. Progetto impianto idrico-sanitario

L'elaborato grafico presenta tre schematizzazioni:

- PIANTA PIANO TERRA scala 1:50 - schema impianto idrico;
- PIANTA PIANO TERRA scala 1:50 - schema smaltimento acque nere e grigie;
- PIANTA PIANO TERRA scala 1:50 - schema delle pendenze copertura;

l'elaborato riporta inoltre tre immagini dedotte da cataloghi commerciali di ditte produttrici di tali materiali:

- Pozzetto pluviale in PVC;
- PARTICOLARE BOCCHETTONE SCARICO;
- PARTICOLARE CHIUSINO, POZZETTO ISPEZIONABILE IN CLS E TUBAZIONI.

Dall'esame delle piante, si deduce che l'acquedotto a servizio dell'impianto sportivo alimenta i lavandini, le docce, i lava-piedi, i WC (e presumibilmente i relativi boiler per la produzione di acqua calda che sono graficizzati chiaramente nella tavola, ma non sono presenti nell'Elenco Prezzi e neanche nel Computo Metrico Estimativo).

Le acque di scarico, rappresentate in colore marrone per le acque nere, colore blu per quelle grigie e colore celeste per quelle di pioggia, sono convogliate "*alla rete dell'impianto fognario*", come si deduce dall'elaborato 1-Relazione e anche dall'immagine che riproduce il pluviale (presente nella PIANTA PIANO TERRA che illustra lo schema di smaltimento acque nere e grigie nei lati C e D degli spogliatoi e dell'andamento delle pendenze di copertura che fanno confluire le acque di pioggia nei pluviali) che si immette un pozzetto che va a "*scarico*".

In progetto **NON** è pertanto previsto il **recupero delle acque meteoriche per irrigazioni** o altri servizi che non necessitano di acqua potabile.

Non sono presenti altre indicazioni sulle tipologie delle tubazioni né calcoli dell'impianto.

Dall'esame degli elaborati:

13. Progetto impianto fotovoltaico

14. Relazione impianto fotovoltaico

si evince che il Progetto Definitivo propone:

- una planimetria di entrambi gli spogliatoi in cui si evidenzia il posizionamento dei pannelli fotovoltaici in copertura e gli allacci ai QE esterni;
- una immagine a titolo "SISTEMI DI FISSAGGIO ALLA COPERTURA DI MODULI FOTOVOLTAICI", dedotto da cataloghi commerciali;
- lo schema unifilare dell'impianto, con evidenziate le caratteristiche tecniche;
- la relazione che illustra la tipologia di impianto, i calcoli, le verifiche effettuate.

15. Computo Metrico Estimativo

Il Computo Metrico Estimativo è l'elaborato progettuale che permette di definire il costo di costruzione di un'opera.

Pur non entrando nel dettaglio dei conteggi effettuati del Computo Metrico Estimativo di Progetto Definitivo, preme tuttavia sottolineare che per le voci *OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi* e per altre voci riguardanti l'impiantistica termica, i conteggi si riferiscono a interventi **NON** inerenti al Progetto Definitivo oggetto di domanda di finanziamento o **NON** riscontrabili all'interno dello stesso progetto.

Nell'elaborato **6-Progetto architettonico** si evidenzia che sono presenti i seguenti infissi per entrambi gli spogliatoi, con le rispettive superfici totali:

tipologia infisso	n.	Dimensioni		Totali m ²
		(m)		
finestre spogliatoi	2x12	0,5	0,5	6,00
finestre area comune	2x4	1,3	1,5	15,60
porte interne wc disabili	2x2	0,9	2,1	7,56
porte interne wc	2x2	0,7	2,1	5,88
porte esterne	2x2	0,9	2,1	7,56

Se nel Computo Metrico Estimativo le voci 49 e 50 a pag. 8 potrebbero numericamente corrispondere alle finestre degli spogliatoi ad una o due battenti, altre voci **NON corrispondono agli infissi** di porte e finestre rappresentati graficamente nel progetto.

In particolare:

- a pag. 7 la voce 41 - Bussola in legno ad una o più partite ad un'anta è computata per n. 12 elementi da 0,90x2,10 m², ma in realtà n. 4 porte interne per wc sono di dimensioni inferiori;
- pag. 8 la voce 50 - Serramenti porta finestra a due battenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio è computata per complessivi € 3.102,08, ma in progetto **NON SONO PREVISTE PORTE FINESTRA**;
- pagg 8-9 la voce 51 - Serramento a due battenti è computata per 25 m² e per complessivi € 12.667,75 ed è prevista per una PALESTRA ma il progetto **NON PREVEDE INTERVENTI IN UNA PALESTRA E NEANCHE SERREMANETI A DUE BATTENTI**;
- pag.9 la voce 52 - Serramento a vasistas è computata per 44 m² per complessivi € 25.109,48, ed è prevista per una PALESTRA ma il progetto **NON PREVEDE INTERVENTI IN UNA PALESTRA E NEANCHE SERRAMENTI A VASISTAS**;
- pag. 9 la voce 53 - Serramento fisso è computata per 23 m² e per complessivi € 6.095,46 ed è prevista per una SCUOLA ma il progetto **NON PREVEDE INTERVENTI IN UNA SCUOLA E NEANCHE SERRAMENTI A TELAIO FISSO**
- pag. 9 la voce 54 - Sovrapprezzo per vetratura trasparente termo-isolante è computata per 60 m² per complessivi € 4.719,00, ma il progetto **NON PREVEDE VETRATE PER TALI SUPERFICI** – forse si riferisce ai serramenti delle voci precedenti per Palestra e Scuola, non incluse nel progetto.

Per quanto riguarda alcune voci del Computo Metrico Estimativo relative all'impiantistica termica:

- a pag. 14 la voce 94 - Caldia in acciaio per uso "monofamiliare" per combustione aperta all'ambiente di installazione (tipo "B"), comprensiva di gruppo termico alimentato a gas o GPL è computata per n. 2 caldaie e per complessivi € 3.331,14, che tuttavia **NON SONO PRESENTI** in nessun elaborato grafico;
- pag. 16 le voci 102 e 103 - Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio e Accessori per canne fumarie, sono computate per n. 2 caldaie e per complessivi € (3.331,14+ 129,19), che tuttavia **NON SONO PRESENTI** in nessun elaborato grafico;
- pag. 16 la voce 107 - Condizionatore split system a pompa di calore, è computata per n. 8 elementi e per complessivi € 16.440,96, che tuttavia **NON SONO PRESENTI** in nessun elaborato grafico.

16. Quadro tecnico economico

L'elaborato presenta i costi relativi ai lavori ed alle somme a disposizione dell'amministrazione, per un totale di € 645.932,21.

17. Elenco dei prezzi unitari e analisi dei nuovi prezzi

L'elaborato è composto da 154 prezzi di cui n. 8 Nuovi Prezzi.

Dal Verbale di Verifica del 23.09.2020, risulta che i prezzi sono stati desunti dal Prezzario Regione Lazio 2012 ed i prezzi sono stati ritenuti congrui ad eccezione dei Nuovi Prezzi per i quali **NON** è stata effettuata l'analisi che dovrà essere elaborata in fase di redazione del Progetto Definitivo.

Come evidenziato per l'elaborato **15-Computo Metrico Estimativo**, nell'Elenco Prezzi sono presenti prezzi che **NON** si riferiscono al Progetto definitivo oggetto di richiesta di finanziamento.

18. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

Ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 che testualmente si cita *“Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto”*.

Dall'esame dell'elaborato **18 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici** sottotitolato erroneamente CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO nella successiva pagina (i due elaborati riguardano due livelli progettuali differenti!) si evince che trattasi chiaramente di un **“elaborato tipo”** fornito da una nota ditta di programmi gestionali di appalti, nel quale vengono elencate genericamente le modalità di esecuzione a regola d'arte di un ventaglio di molteplici lavorazioni (nel nostro caso tipiche delle costruzioni edilizie), essendo predisposto per essere opportunamente **“personalizzato”** dal progettista secondo le lavorazioni, il livello e le finalità proprie del progetto a cui deve costituire elaborato progettuale. Nel testo sono presenti numerosi riferimenti, indicati con la parola **SMANUALS** (cioè da inserire manualmente/personalizzare) che viene riportata n.1 volta a pag. 23, n. 3 a pag. 24, n. 5 a pag. 25, n.1 a pag. 29, n.1 a pag. 32, n.1 a pag. 35, n.1 a pag. 44, n.1 a pag. 46, n.3 a pag. 58, n.1 a pag. 75, n.1 a pag. 93, n. 9 a pag. 121.

Il Disciplinare non è stato pertanto **“personalizzato”** al Progetto Definitivo degli spogliatoi oggetto di finanziamento e dunque è un documento generico che **NON elenca DETTAGLIATAMENTE** le lavorazioni previste in Progetto. Il Disciplinare non rappresenta *i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto*, ma anche **ALTRI** contenuti (es: solai con travetti in cemento armato precompresso mentre i solai sono in cemento armato gettato in opera e laterizio, lampione stradale a led, rivestimenti in graniglie e marmi, rivestimenti in gomma pvc e linoleum etc), conseguentemente la sua lettura è fuorviante, se si vogliono effettivamente conoscere i materiali e le lavorazioni (relazionate, graficizzate, contabilizzate) previste in Progetto Definitivo.

Ne è un esempio quanto contenuto nel capoverso a titolo *Sistema di monitoraggio dei consumi energetici* a pag 58 di tale ibrido documento, che **NON** ha alcun riferimento con Progetto Definitivo oggetto di finanziamento: infatti viene descritta una eventuale successiva *“installazione e messa in servizio di un sistema di monitoraggio dei consumi energetici connesso al sistema per l'automazione, il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio e degli impianti termici (BACS – Building Automation and Control System) e corrispondente alla Classe A come definita nella Tabella 1 della norma UNI EN 15232 e successive modifiche o norma equivalente”*.

Tale Sistema di monitoraggio, infatti, **NON** è contenuto in nessun elaborato del Progetto Definitivo, dal quale **NON si ha evidenza del raggiungimento/miglioramento della classe energetica A degli spogliatoi**.

L'indice del Disciplinare riporta inoltre il titolo **LAVORI PALESTRA** (alcuni lavori in PALESTRA e SCUOLA vengono contabilizzati anche nel Computo Metrico Estimativo!), come è evidente dall'immagine estratta a pag. 122:

INDICE LAVORI PALESTRA

1) Norme per la misurazione e valutazione dei lavori	pag.	2
" 1) Norme generali.....	pag.	2
" a) Scavi in genere.....	pag.	2
" b) Rilevati e rinterrì.....	pag.	3
" c) Riempimenti con misto granulare.....	pag.	3

19. Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza

Dall'esame dell'elaborato che si compone dei seguenti capitoli:

1. PREMESSA
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
3. CARATTERISTICHE DEL SITO
4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
5. IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA
6. INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
7. STIMA SOMMARIA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
8. INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL PSC

si evince che il progetto si compone dei seguenti interventi:

- scavi;
- realizzazione di strutture in c.a.;
- tamponature e copertura;
- impianti idrici, elettrici e fognari;
- opere di finiture interne ed esterne;
- realizzazione di impianto fotovoltaico,

e che i costi della sicurezza ammontano a € 13.949,36.

20. Piano di manutenzione dell'opera e delle strutture

Preme sottolineare che il Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, previsto nel d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 all'art. 38 è costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del responsabile del procedimento:

- a) il manuale d'uso;
- b) il manuale di manutenzione;
- c) il programma di manutenzione.

L'elaborato agli atti, come già evidenziato per l'elaborato 18-Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici, **NON elenca DETTAGLIATAMENTE** le lavorazioni previste in Progetto e le conseguenti attività che l'Amministrazione Comunale dovrà programmare nel tempo per una corretta conservazione e manutenzione del bene durante il suo utilizzo.

E' chiaramente un "elaborato tipo" fornito da una nota ditta di programma gestionale di appalti, predisposto per essere opportunamente compilato dal progettista secondo le lavorazioni e la finalità del progetto a cui si riferisce. L'elaborato, come il Disciplinare, include lavorazioni **NON previste** nel Progetto Definitivo degli spogliatoi, e pertanto costituisce una mera elencazione di lavorazioni, generiche, non confacente allo scopo che dovrebbe perseguire.

L'elaborato appare particolarmente "corposo" in quanto composto da n. 184 pagine: in realtà è stato impaginato incollando un primo PIANO DI MANUTENZIONE ad un secondo PIANO DI MANUTENZIONE identico al primo: il primo con un indice che va da pag. 2 a pag. 76, il secondo che lo segue e che rinomina le pagine da pag. 2 sino a pag. 101, per complessive 184 pagine comprese le copertine, come si evince dalla tabella seguente che riporta gli indici delle due parti dove è evidente che gli argomenti "incollati" l'uno dopo l'altro:

INDICE	INDICE
1) PIANO DI MANUTENZIONE pag. 2	1) PIANO DI MANUTENZIONE pag. 2
2) Conformità ai criteri ambientali minimi pag. 3	2) Conformità ai criteri ambientali minimi pag. 3
3) Opere interne pag. 5	3) Opere interne pag. 5
" 1) Pareti interne pag. 6	" 1) Pareti interne pag. 6
" 1) Tramezzi in laterizio pag. 7	" 1) Tramezzi in laterizio pag. 10
" 2) Rivestimenti interni pag. 9	" 2) Rivestimenti interni pag. 12
" 1) Intonaco pag. 10	" 1) Intonaco pag. 18
" 2) Rivestimenti in ceramica pag. 11	" 2) Rivestimenti in ceramica pag. 18
" 3) Tinteggiature e decorazioni pag. 11	" 3) Tinteggiature e decorazioni pag. 19
" 3) Infissi interni pag. 13	" 3) Infissi interni pag. 21
" 1) Porte pag. 14	" 1) Porte pag. 26
" 2) Porte tagliafuoco pag. 16	" 2) Porte tagliafuoco pag. 27
" 4) Pavimentazioni interne pag. 19	" 4) Pavimentazioni interne pag. 30
" 1) Rivestimenti ceramici pag. 20	" 1) Rivestimenti ceramici pag. 32
" 2) Rivestimenti in gres porcellanato pag. 21	" 2) Rivestimenti in gres porcellanato pag. 33
" 3) Rivestimenti in gomma pvc e linoleum pag. 22	" 3) Rivestimenti in gomma pvc e linoleum pag. 33
4) Impianti pag. 23	4) Impianti pag. 35
" 1) Impianto elettrico pag. 24	" 1) Impianto elettrico pag. 36
" 1) Canalizzazioni in PVC pag. 25	" 1) Canalizzazioni in PVC pag. 38
" 2) Fusibili pag. 25	" 2) Fusibili pag. 38
" 3) Interruttori pag. 26	" 3) Interruttori pag. 39
" 4) Prese e spine pag. 26	" 4) Prese e spine pag. 40
" 2) Impianto di riscaldamento pag. 28	" 2) Impianto di riscaldamento pag. 41
" 1) Caldaia pag. 29	" 1) Caldaia pag. 45
" 3) Impianto di illuminazione pag. 30	" 3) Impianto di illuminazione pag. 46
" 1) Lampade a ioduri metallici pag. 31	" 1) Lampade a ioduri metallici pag. 49
" 4) Impianto di distribuzione acqua fredda e calda pag. 32	" 4) Impianto di distribuzione acqua fredda e calda pag. 50
" 1) Apparecchi sanitari e rubinetteria pag. 33	" 1) Apparecchi sanitari e rubinetteria pag. 51
" 2) Tubazioni multistrato pag. 34	" 2) Tubazioni multistrato pag. 52
" 3) Tubazioni in rame pag. 35	" 3) Tubazioni in rame pag. 53
" 4) Vasi igienici a pavimento pag. 35	" 4) Vasi igienici a pavimento pag. 54
" 5) Impianto di smaltimento acque meteoriche pag. 37	" 5) Impianto di smaltimento acque meteoriche pag. 56
" 1) Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica pag. 38	" 1) Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica pag. 57
" 6) Impianto di messa a terra pag. 39	" 6) Impianto di messa a terra pag. 58
" 1) Sistema di equipotenzializzazione pag. 40	" 1) Sistema di equipotenzializzazione pag. 59
" 7) Impianto di smaltimento acque reflue pag. 41	" 7) Impianto di smaltimento acque reflue pag. 60
" 1) Pozzetti e caditoie pag. 42	" 1) Pozzetti e caditoie pag. 61
" 2) Pozzetti di scarico pag. 42	" 2) Pozzetti di scarico pag. 62
" 8) Illuminazione a led pag. 44	" 8) Illuminazione a led pag. 65
" 1) Apparecchio a sospensione a led pag. 45	" 1) Apparecchio a sospensione a led pag. 67
" 2) Apparecchio ad incasso a led pag. 45	" 2) Apparecchio ad incasso a led pag. 67
" 3) Lampione stradale a led pag. 46	" 3) Lampione stradale a led pag. 68
Manuale d'Uso Pag. 78	Manuale di Manutenzione Pag. 103
5) Opere Esterne pag. 48	5) Opere Esterne pag. 69
" 1) Rivestimenti esterni pag. 49	" 1) Rivestimenti esterni pag. 70
" 1) Tinteggiature e decorazioni pag. 50	" 1) Tinteggiature e decorazioni pag. 73

" 2) Rivestimento a cappotto pag. 51 " 2) Infissi esterni pag. 53 " 1) Serramenti in alluminio pag. 54 " 2) Serramenti in materie plastiche (PVC) pag. 56 " 3) Pavimentazioni esterne pag. 59 " 1) Rivestimenti lapidei pag. 60 " 2) Rivestimenti in graniglie e marmi pag. 61 " 3) Rivestimenti ceramici pag. 62 6) Cemento Armato pag. 64 " 1) Strutture in elevazione in c.a. pag. 65 " 1) Pilastrini pag. 66 " 2) Travi pag. 67 " 3) Pareti pag. 68 " 4) Solette pag. 69 " 2) Opere di fondazioni superficiali pag. 72 " 1) Travi rovesce in c.a. pag. 73 " 2) Platee in c.a. pag. 73 " 3) Solai pag. 75 " 1) Solai pag. 76 " 2) Solai con travetti in c.a.p. pag. 76	" 2) Rivestimento a cappotto pag. 74 " 2) Infissi esterni pag. 76 " 1) Serramenti in alluminio pag. 82 " 2) Serramenti in materie plastiche (PVC) pag. 82 " 3) Pavimentazioni esterne pag. 84 " 1) Rivestimenti lapidei pag. 85 " 2) Rivestimenti in graniglie e marmi pag. 85 " 3) Rivestimenti ceramici pag. 87 6) Cemento Armato pag. 89 " 1) Strutture in elevazione in c.a. pag. 90 " 1) Pilastrini pag. 91 " 2) Travi pag. 92 " 3) Pareti pag. 93 " 4) Solette pag. 94 " 2) Opere di fondazioni superficiali pag. 96 " 1) Travi rovesce in c.a. pag. 97 " 2) Platee in c.a. pag. 97 " 3) Solai pag. 99 " 1) Solai pag. 101 " 2) Solai con travetti in c.a.p. pag. 101
--	--

Non è pertanto presente il citato MANUALE D'USO, ma due MANUALI DI MANUTENZIONE.

21. Cronoprogramma

Il Cronoprogramma valuta che per la realizzazione delle opere sono necessarie circa 25 settimane.

a. Relazione Descrittiva - Ipotizzi (sic) di gestione dei servizi di supporto all'attività sportiva (SPOGLIATOI)

L'elaborato si compone di n.11 pagine e presenta i seguenti capitoli:

1. PREMESSA – LO SPORT COME PROMOZIONE DEI VALORI – RECENTI INTERVENTI PROMOSSI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
2. INTRODUZIONE
3. DEFINIZIONE E GESTIONE DELL'OFFERTA DI SERVIZI SPORTIVI
4. ANALISI STATISTICA DEL CONTESTO DEMOGRAFICO
5. ANALISI STATISTICA IMPIANTI SPORTIVI
6. Descrizione dell'area ed analisi economico-finanziari
7. OBIETTIVI
8. Procedura di affidamento della concessione
9. CONCLUSIONI

L'elaborato è "finalizzato ad analizzare la fattibilità gestazionale dell'intero impianto sportivo con l'aggiunta della realizzazione degli spogliatoi", come di evince dalla sua lettura. Viene effettuata un'analisi del bacino di utenza che evidenzia che la popolazione residente a Santa Marinella è particolarmente anziana, ma il trend demografico nei comuni limitrofi presenta una percentuale maggiore nella fascia di popolazione attiva (15 – 64 anni).

I costi di gestione sono analizzati nell'allegato B- Stima dei costi di gestione e manutenzione su base annua degli spogliatoi. Nell'elaborato si precisa che l'eventuale gestione potrebbe essere affidata in

concessione per una durata di 3 anni, estensibile a 5. In ogni caso la gestione dell'intero impianto sportivo dovrebbe assicurare il funzionamento con la finalità di permettere la pratica sportiva a tutti i cittadini e pertanto dovrebbe essere garantita la fruibilità della struttura nella fascia oraria che va dalle ore 14,00 alle ore 19,00 per un lasso temporale non inferiore alle 3 ore, sete (sic) giorni su sete (sic).

b. Stima dei costi di gestione e manutenzione su base annua degli spogliatoi

L'elaborato si compone di n. 9 pagine e presenta i seguenti capitoli:

1. PREMESSA
2. COSTO INIZIALE – Q.T.E. (PROGETTO DEFINITIVO)
3. MANUTENZIONE ORDINARIA
4. COSTI DI GESTIONE
 - a. *Personale (istruttori sportivi, addetti alla manutenzione, pulizia, guardiania/accoglienza)*
 - b. *Consumo di energia e materiali vari*
5. ANALISI ECONOMICA DEI RICAVI
 - a. *Gestione diretta*
 - b. *Affitto temporaneo a terzi*
 - c. *Sponsorizzazione e merchandising*

CONCLUSIONE

Nel documento vengono analizzati i costi di manutenzione e gestione di TUTTO l'impianto sportivo che comprende campo da calcio, pista di atletica, spogliatoi, verde di pertinenza, Palestra e palazzina servizi etc., contrariamente a quanto affermato nell'intestazione del documento, nel quale di citano solo gli spogliatoi.

In ogni caso, per la valutazione dei costi:

- il riscaldamento è previsto a gas, mentre l'energia elettrica sarà fornita dall'impianto fotovoltaico;
- la maggior parte delle risorse umane impegnate sarà rappresentata dagli istruttori sportivi con orario contrattuale connesso alle discipline presenti. Sono ipotizzati almeno 8 allenatori/istruttori, mentre altre risorse umane riguardano lo svolgimento dei servizi di accoglienza, di pulizia e di manutenzione in regime part-time.

Dall'esame della documentazione agli atti, risulta che **NON è stato redatto il Progetto dell'impianto termico**.

Dall'allegato B sembra che l'impianto termico debba essere alimentato a gas in quanto ne sono analizzate le spese, ma **NON È PRESENTE** nessun elaborato o relazione che faccia riferimento all'impianto termico e **NON È PRESENTE** neanche l'Attestazione di Prestazione Energetica (APE), che permettano di valutare, seppur sommariamente l'impianto termico.

In Computo Metrico Estimativo a pagg. 95-96 sono state contabilizzate n. 2 caldaie a condensazione (si suppone una per spogliatoio), con relative canne fumarie e canalizzazioni, alla voce 106 E01.06.016.b sono stati previsti n. 8 Condizionatori split system a pompa di calore, ma non è previsto nessun locale caldaia, nessun collegamento idraulico o elettrico.

Non essendoci una Relazione dell'impianto termico e neanche l'Attestazione di Prestazione Energetica (APE) che è l'unico documento progettuale che dimostra l'efficientamento energetico dell'edificio attraverso parametri e calcoli in base ai quali viene certificata la migioria in termini energetici, **NON è possibile** rilevare la classe energetica degli spogliatoi a seguito della posa in opera dei materiali previsti in Elenco Prezzi (es: pannelli rigidi di materiale isolante) e in Computo Metrico Estimativo.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.30.

Il verbale delle operazioni sin qui eseguite, previa lettura viene approvato da parte dei componenti della Commissione.

Roma, 2 febbraio 2024

Presidente: ing. Manuela Manenti

Componente: Marina Longo


Componente: Antonella Elia

Componente: dott.ssa Eliana Esposito

Componente: dott.ssa Daniela Francesconi

Componente: dott. Andrea Carletti

Componente: geom. Adolfo Macolino



Manuela Manenti
Marina Longo
Antonella Elia
Eliana Esposito
Daniela Francesconi
Andrea Carletti
Adolfo Macolino

Allegati:

- 1) verbale n. 1 del 12 novembre 2020
- 2) verbale n. 2 del 19 novembre 2020
- 3) verbale n. 3 del 20 novembre 2020
- 4) dichiarazione ing. Manuela Manenti
- 5) dichiarazione Marina Longo
- 6) dichiarazione Antonella Elia
- 7) dichiarazione dott.ssa Eliana Esposito
- 8) dichiarazione dott.ssa Daniela Francesconi
- 9) dichiarazione dott. Andrea Carletti
- 10) dichiarazione geom. Adolfo Macolino

Commissione per la valutazione delle proposte progettuali, presentate a seguito della pubblicazione del bando “Sport e Periferie - anno 2020”

VERBALE N. 1 DEL GIORNO 12 NOVEMBRE 2020

PREMESSO CHE

- l'articolo 1, comma 362, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto che al fine di attribuire natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, assegnando tali risorse all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2018 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha individuato i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;
- l'articolo 2, comma 1 del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2018, ha previsto che l'Ufficio per lo Sport pubblichi entro il 15 novembre di ogni anno un bando denominato “Bando Sport e Periferie”, finalizzato a selezionare le richieste di intervento da finanziare con le risorse di cui al Fondo Sport e Periferie;
- l'articolo 1, comma 182, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il compito di individuare i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso;
- il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12 maggio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 29 maggio 2020, con il quale sono stati individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;
- l'articolo 2 del sopra citato decreto, laddove prevede la tabella con il riparto delle risorse e gli strumenti da utilizzare, e, con riferimento all'assegnazione di € 140.000.000,00, prevede lo strumento del Bando sport e periferie 2020;
- in data 16 luglio 2020 il Dipartimento per lo sport ha pubblicato il “Bando Sport e Periferie - anno 2020” di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12 maggio 2020 sui siti www.governo.it e www.sport.governo.it;

- il decreto del Capo del Dipartimento per lo sport del 18 settembre 2020 ha prorogato il termine entro cui far pervenire, a pena di inammissibilità, le richieste di contributo, previsto al paragrafo 6 del Bando Sport e Periferie - anno 2020, originariamente fissato alle ore 10.00 del 30 settembre 2020, alle ore 10.00 del 30 ottobre 2020;
- il decreto del Capo del Dipartimento per lo sport 9 novembre 2020 ha istituito, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12 maggio 2020, la Commissione giudicatrice per la valutazione delle proposte progettuali, presentate nell'ambito del bando "Sport e Periferie - anno 2020";

Il giorno 12 novembre 2020, alle ore 16.00, presso il Dipartimento per lo sport, in via della Ferratella in Laterano n. 51, Roma, si è insediata la Commissione per la valutazione delle proposte progettuali presentate nell'ambito del bando "Sport e Periferie - anno 2020", come di seguito costituita:

Presidente: arch. Claudio Rosi

esperto presso la Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed esperto del Commissario per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino;

Componente: ing. Angelo De Amici

esperto presso il Dipartimento per la programmazione economica;

Componente: ing. Antonino Lo Burgio

esperto presso il Dipartimento per la programmazione economica;

Componente: avv. Paola Pellegrino

dipendente dell'Ater del Comune di Roma;

Componente: avv. Teresa Borrelli

esperta presso Ernst & Young nell'ambito delle attività di supporto all'Agenzia nazionale per i giovani;

Componente: dott.ssa Rosyta Perri

funzionario in servizio presso il Dipartimento per lo sport;

Componente: geom. Benedetto Renzetti

funzionario in servizio presso il Dipartimento per lo sport.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal dott. Vincenzo Gattini, funzionario in servizio presso il Dipartimento per lo sport.

Il Presidente, constatata la regolare composizione della Commissione e la presenza di tutti i suoi componenti e del Segretario, nonché dell'avv. Teresa Borrelli, in modalità videoconferenza, dichiara aperta la riunione.

In primis il Presidente e i componenti della Commissione stabiliscono che la “dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, inconfiribilità o astensione”, è riferita a fatti conosciuti alla data odierna. Qualora si profilassero nel corso dell'analisi dei progetti, eventuali cause di incompatibilità, inconfiribilità o astensione per un determinato componente della Commissione, lo stesso provvederà ad astenersi dalla discussione e dalla votazione del relativo progetto. Le suddette dichiarazioni, a seguito della sottoscrizione, vengono allegate al presente verbale (all. nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7).

Il Presidente comunica che le domande di contributo, unitamente alla documentazione a corredo, sono state caricate da ogni singolo proponente sul portale Sport e Periferie, così come previsto dal bando, pertanto, tutta la documentazione progettuale è visionabile sul sopracitato portale, al quale ogni componente potrà accedere. Al riguardo, il Presidente informa i componenti che le operazioni di attribuzione del punteggio, a seguito della valutazione effettuata su ogni progetto, avverrà direttamente sul portale Sport e Periferie, attraverso la compilazione dell'apposita sezione denominata “valuta”.

Il Presidente inoltre comunica le modalità operative con cui avverrà l'esame delle richieste di finanziamento, tenuto conto di quanto previsto dal paragrafo 9 del bando, intitolato “*istruttoria e valutazione*”, secondo il quale l'Ufficio per lo sport (ora Dipartimento) procede alla verifica dell'ammissibilità della domanda in relazione alla sussistenza delle cause di esclusione previste dallo stesso bando, e, sulla base della compiuta istruttoria, trasmette o rende comunque disponibili sul portale, l'elenco delle richieste risultate ammissibili alla Commissione giudicatrice che procederà, pertanto, in ogni seduta ad analizzarle, assegnando collegialmente ad ogni progetto un punteggio in base a quanto stabilito dal paragrafo 7 del bando.

La Commissione quindi procederà, al termine delle operazioni di valutazione, a trasmettere al Dipartimento l'elenco delle richieste di contributo con l'indicazione del punteggio conseguito e l'elenco delle richieste di contributo risultate non ammissibili, con relativa motivazione, a seguito del riscontro di ulteriori cause di esclusione, come previste dal paragrafo 8 del bando o, di assenza dei requisiti minimi richiesti dallo stesso bando per la partecipazione alla procedura.

La Commissione prende atto di dover procedere all'esclusione dei progetti con un livello di progettazione inferiore a quella definitiva, tenuto conto che il bando richiede, ai fini della partecipazione e, a pena di esclusione dalla procedura, la presentazione del progetto definitivo o esecutivo, redatto ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La Commissione, pertanto, decide di non procedere alla valutazione delle richieste di contributo che non sono risultate ammissibili, a seguito del riscontro di ulteriori cause di esclusione, come previste dal paragrafo 8 del bando o, di assenza dei requisiti minimi richiesti dallo stesso bando per la partecipazione alla procedura.

La Commissione prende atto, relativamente alla lettera *d.* del paragrafo 6 del bando e alle successive FAQ pubblicate sull'argomento dal Dipartimento, che la verifica e la validazione del livello di progettazione presentato, rese ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono richieste, a pena di esclusione solo nei confronti di Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni, diversamente alle A.S.D., S.S.D., federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, enti religiosi civilmente riconosciuti, è richiesta la presentazione, sempre a pena di esclusione, del progetto definitivo e/o esecutivo, verificato secondo le modalità e dai soggetti previsti dal sopracitato art. 26. La

Commissione procederà, ad escludere le richieste di contributo, laddove, esaminando la relativa documentazione progettuale, dovesse riscontrare l'assenza della verifica e della validazione del livello di progettazione presentato o comunque la non conformità rispetto a quanto disposto dall'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La Commissione esamina, quindi, i singoli criteri per l'attribuzione del punteggio, previsti dal sopracitato paragrafo 7.

Al riguardo viene rilevato che relativamente al criterio di cui alla lettera a), indice di vulnerabilità sociale e materiale del Comune, in cui è localizzato l'intervento, il punteggio è assegnato in maniera automatica. Tale indice è predeterminato attraverso i parametri ISTAT e il punteggio viene assegnato in base a scaglioni di indici di vulnerabilità riportati nel bando. Dal bando non risulta, però, il punteggio da assegnare per gli indici di vulnerabilità compresi tra 98 e 99 (estremi esclusi) e tra 100 e 101 (estremi esclusi). La Commissione stabilisce di approssimare il punteggio dell'indice di vulnerabilità al decimale più vicino all'unità, cioè un indice di vulnerabilità maggiore di 98 e fino a 98,50 sarà parificato al punteggio dell'indice di vulnerabilità di 98, mentre un indice di vulnerabilità maggiore di 98,50 e inferiore a 99 sarà parificato al punteggio dell'indice di vulnerabilità di 99. Allo stesso modo un indice di vulnerabilità maggiore di 100 e fino a 100,50 sarà parificato al punteggio dell'indice di vulnerabilità di 100 mentre un indice di vulnerabilità maggiore di 100,50 e inferiore a 101 sarà parificato al punteggio dell'indice di vulnerabilità di 101.

Per quanto riguarda il criterio di cui alla lettera b), concernente l'indice di sostenibilità ambientale, intesa quale capacità di miglioramento dell'efficienza energetica attraverso l'impiego di apposita tecnologia e l'utilizzo di fonti rinnovabili/materiali ecocompatibili, suddiviso in quattro sotto criteri, la Commissione stabilisce che saranno parametrati, secondo precise indicazioni elaborate e approvate nella successiva riunione.

Relativamente al criterio di cui alla lettera c), indice di contribuzione da parte del proponente, inteso quale percentuale delle risorse finanziarie eventualmente apportate rispetto al costo totale del progetto, si procederà all'applicazione della formula indicata nel bando.

Per quanto riguarda il criterio di cui alla lettera d), relativo al livello di progettazione, la Commissione prende atto che il livello minimo di progettazione per poter partecipare al bando, è il "DEFINITIVO", al quale viene attribuito un punteggio pari a "0", qualora sia stato redatto ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, diversamente, la Commissione procederà ad escluderlo dalla procedura, per le motivazioni meglio sopra specificate.

In merito al progetto esecutivo, la Commissione stabilisce che procederà al declassamento, qualora il progetto presentato e dichiarato "ESECUTIVO" dal proponente, non sia stato redatto ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, diversamente procederà con l'attribuzione del punteggio pari a 15 punti.

Relativamente, infine, al criterio di cui alla lettera e), concernente il grado di definizione del piano di attività di gestione dell'impianto ivi compresi i profili manutentivi, suddiviso in due sotto criteri, la Commissione stabilisce che saranno parametrati, secondo precise indicazioni elaborate e approvate nella successiva riunione.

La Commissione stabilisce inoltre che, laddove dovesse riscontrare l'assenza di documenti, che risultano formalmente citati nella restante documentazione allegata, ma per mero errore materiale non sono stati inviati dal proponente, procederà a ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio, per il tramite del Dipartimento per lo sport. Parimenti, si procederà al soccorso istruttorio nei seguenti casi:

- file non apribili;
- discordanza di dati e informazioni contenuti nella documentazione allegata alla domanda di partecipazione al bando.

La Commissione potrà valutare il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio anche in altre circostanze.

La Commissione decide che le prossime riunioni, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria Covid 19, potranno essere effettuate in modalità videoconferenza, assumendo la stessa validità delle riunioni in presenza. A tal fine, in chiusura di ogni riunione, il Presidente darà lettura del verbale delle attività, per l'approvazione orale, precisando sin da ora che la Commissione procederà all'approvazione definitiva di tutti i precedenti verbali in occasione della prima riunione utile che si potrà svolgere in presenza, attraverso la sottoscrizione del verbale relativo alla medesima seduta. Diversamente la sottoscrizione dei verbali potrà avvenire anche in formato digitale da parte dei singoli commissari, con le modalità più idonee individuate dalla segreteria della Commissione.


Terminato lo svolgimento delle operazioni sopra descritte, vengono concordemente stabilite le date delle prossime riunioni:

- giovedì 19 novembre ore 16.30;
- venerdì 20 novembre ore 14.30.


Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.00.

Il verbale delle operazioni sin qui seguite, previa lettura ed approvazione da parte della Commissione, viene sottoscritto come segue:


Presidente: arch. Claudio Rosi



Componente: ing. Angelo De Amici



Componente: ing. Antonino Lo Burgio



Componente: avv. Paola Pellegrino




Componente: avv. Teresa Borrelli

approvazione verbale da remoto

Componente: dott.ssa Rosyta Perri



Componente: geom. Benedetto Renzetti



Roma, 12 novembre 2020

Allegati:

- 1) *dichiarazione arch. Claudio Rosi*
- 2) *dichiarazione ing. Angelo De Amici*
- 3) *dichiarazione ing. Antonino Lo Buzio*
- 4) *dichiarazione avv. Paola Pellegrino*
- 5) *dichiarazione avv. Teresa Borrelli*
- 6) *dichiarazione dott.ssa Rosyta Perri*
- 7) *dichiarazione geom. Benedetto Ranzetti*

Commissione per la valutazione delle proposte progettuali, presentate a seguito della pubblicazione del bando “Sport e Periferie - anno 2020” del 16 luglio 2020

VERBALE N. 2 DEL GIORNO 19 NOVEMBRE 2020

Il giorno 19 novembre 2020, alle ore 16.30, si riunisce, in videoconferenza, la Commissione per la valutazione delle proposte progettuali, presentate nell’ambito del bando “Sport e periferie – Anno 2020”, come di seguito costituita:

Presidente: arch. Claudio Rosi

esperto presso la Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed esperto del Commissario per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino;

Componente: ing. Angelo De Amici

esperto presso il Dipartimento per la programmazione economica;

Componente: ing. Antonino Lo Burgio

esperto presso il Dipartimento per la programmazione economica;

Componente: avv. Paola Pellegrino

dipendente dell’Ater del Comune di Roma;

Componente: avv. Teresa Borrelli

esperta presso Ernst & Young nell’ambito delle attività di supporto all’Agenzia nazionale per i giovani;

Componente: dott.ssa Rosyta Perri

funzionario in servizio presso il Dipartimento per lo sport;

Componente: geom. Benedetto Renzetti

funzionario in servizio presso il Dipartimento per lo sport.

È inoltre presente con funzione di Segretario il dott. Vincenzo Gattini, funzionario in servizio presso il Dipartimento per lo sport.

Il Presidente, constatata la regolare composizione della Commissione dichiara aperta la seduta.
La Commissione riprende l'analisi dei criteri di selezione previsti dal paragrafo 7 del bando.

In particolare ed in sintesi, al termine di approfondito dibattito, la Commissione nel prendere atto che il bando prevede, per il criterio di cui alla lettera b), concernente l'indice di sostenibilità ambientale, l'attribuzione di un punteggio fino ad un massimo di 25 punti, individuando a sua volta quattro sotto criteri con relativa previsione del punteggio massimo attribuibile, procede ad elaborare le seguenti indicazioni metodologiche, finalizzate all'attribuzione del sopracitato punteggio:

- i sistemi di gestione ambientale adottati per la realizzazione dell'intervento prevedono un punteggio massimo di 8 punti assegnato in relazione al tipo di intervento;
- la prestazione energetica dell'edificio indicando la classe energetica a seguito dell'intervento prevede un punteggio massimo di 7 punti. Il punteggio è differenziato a seconda che si tratti di nuova costruzione o di ristrutturazione di edificio esistente. In quest'ultimo caso il punteggio deriva anche dal miglioramento di classe energetica che si consegue a seguito della realizzazione dell'intervento;
- l'approvvigionamento energetico, privilegiando fonti rinnovabili che prevede un punteggio massimo di 5 punti. Il massimo di 5 punti è assegnato in caso di edificio a "consumo zero". Altrimenti viene assegnato un punteggio a seconda della metodologia di produzione di energia adottata. E' previsto un punteggio minimo e un punteggio massimo. Quest'ultimo si consegue in caso di assenza totale di altri sistemi di produzione di energia di derivazione fossile;
- la qualità ambientale interna con particolare riferimento all'illuminazione naturale, all'areazione naturale o ventilazione meccanica controllata e al confort acustico che prevede un punteggio massimo di 5 punti. Il punteggio è assegnato in relazione al tipo di intervento. Interventi tecnologicamente più avanzati è attribuito di un punteggio superiore.

Il Presidente precisa inoltre, in merito alle modalità con cui verranno gestiti i soccorsi istruttori, di cui alla decisione in seduta del 12 novembre, che procederà ad inviare al Dipartimento le richieste di soccorso istruttorio, per i seguiti di competenza. A seguito del riscontro fornito sul portale al soccorso istruttorio e previo esito positivo dell'istruttoria del competente Dipartimento, la Commissione procederà alla valutazione degli stessi.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.00 e conferma la convocazione per la seduta del giorno 20 novembre p.v. alle ore 14:30.

Il verbale delle operazioni sin qui eseguite, previa lettura viene approvato oralmente da parte dei componenti della Commissione.

Roma, 19 novembre 2020

Commissione per la valutazione delle proposte progettuali, presentate a seguito della pubblicazione del bando “Sport e Periferie - anno 2020” del 16 luglio 2020

VERBALE N. 3 DEL GIORNO 20 NOVEMBRE 2020

Il giorno 20 novembre 2020, alle ore 14.30, si riunisce, in videoconferenza, la Commissione per la valutazione delle proposte progettuali, presentate nell’ambito del bando “Sport e periferie – Anno 2020”, come di seguito costituita:

Presidente: arch. Claudio Rosi

esperto presso la Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed esperto del Commissario per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino;

Componente: ing. Angelo De Amici

esperto presso il Dipartimento per la programmazione economica;

Componente: ing. Antonino Lo Burgio

esperto presso il Dipartimento per la programmazione economica;

Componente: avv. Paola Pelleggrino

dipendente dell’Ater del Comune di Roma;

Componente: avv. Teresa Borrelli

esperta presso Ernst & Young nell’ambito delle attività di supporto all’Agenzia nazionale per i giovani;

Componente: dott.ssa Rosyta Perri

funzionario in servizio presso il Dipartimento per lo sport;

Componente: geom. Benedetto Renzetti

funzionario in servizio presso il Dipartimento per lo sport.

È inoltre presente con funzione di Segretario il dott. Vincenzo Gattini, funzionario in servizio presso il Dipartimento per lo sport.

Il Presidente, constatata la regolare composizione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

La Commissione riprende l'analisi dei punteggi contenuti nel paragrafo 7 "Criteri di selezione" del bando.

Relativamente al criterio di cui alla lettera d), relativo al livello di progettazione, la Commissione procede a trattare le modalità di valutazione delle richieste di contributo presentate per l'acquisto di attrezzature sportive, tenuto conto che la lettera b) del paragrafo 1 del bando prevede, tra le finalità degli interventi da finanziare, la "diffusione di attrezzature sportive con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti".

In particolare, la Commissione, tenuto conto che il punteggio massimo attribuibile al livello di progettazione, è pari a 15 punti e che i livelli di progettazione, definitivo ed esecutivo, devono essere conformi a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici, stabilisce che saranno valutate solo ed esclusivamente le richieste, per le quali è stata inviata a supporto, la documentazione tecnica prevista, per casi analoghi, dal codice dei contratti pubblici. Restano, pertanto, non ammissibili e, quindi escluse, le richieste di contributo, per le quali, ad esempio, è stato inviato semplicemente un mero preventivo di spesa.

Per quanto riguarda il criterio di cui alla lettera e), concernente il grado di definizione del piano di attività di gestione dell'impianto, ivi compresi i profili manutentivi, al fine di garantirne la più ampia e certa fruibilità dell'impianto nell'arco dell'intera giornata, di promuovere i valori delle pari opportunità, di favorire la diffusione di principi di non discriminazione, inclusione sociale, partecipazione dei soggetti disabili, delle minoranze etniche e di altri gruppi socialmente vulnerabili, le cui caratteristiche sono desumibili dalla relazione descrittiva della ipotizzata modalità di gestione dell'impianto di cui all'art. 6 "Termini e modalità di presentazione delle domande", ultimo capoverso, lettera a) del bando, la Commissione procede ad elaborare le seguenti indicazioni metodologiche, finalizzate all'attribuzione del punteggio, fermo restando che tali indicazioni saranno adeguate anche alla natura e alle caratteristiche dell'impianto sportivo oggetto dell'intervento:

- la fruibilità dell'impianto nell'arco dell'intera giornata che assegna un punteggio fino a 10 punti in base alle ore di apertura dell'impianto nell'arco della giornata. I punteggi sono alternativi in relazione alle ore di apertura giornaliere (4, 8 o 12 ore) almeno per 5 giorni alla settimana. Vengono attribuiti ulteriori 3 punti in caso di impegno a garantire la presenza di assistenza dedicata, anche per persone diversamente abili, durante gli orari di apertura. Qualora il numero delle ore non sia dichiarato, o comunque non precisamente evincibile, nella relazione descrittiva della gestione dell'impianto il punteggio assegnato è pari a "0";
- la promozione dell'attività sportiva che assegna un punteggio fino a 10 punti in base all'organizzazione di attività indirizzate al mondo della scuola, ai giovani, ai diversamente abili, alle minoranze etniche e agli altri gruppi socialmente vulnerabili. Il punteggio viene attribuito in relazione all'attivazione o all'impegno ad attivare strumenti convenzionali con il mondo dell'associazionismo. Ciascun tipo di associazione raggiunta conferisce un punteggio di 1,5 punti (2 punti nel caso di associazione rivolta ai diversamente abili), cumulabile. In aggiunta verrà assegnato un punteggio di 2 punti in caso di programmazione e realizzazione di attività e eventi dedicati allo sport e all'attività fisica e motoria e rivolti in particolare alle categorie sopra indicate;
- la descrizione delle attività concernenti l'ordinaria manutenzione, approvvigionamento e funzionamento tecnologico degli impianti, che si intende attuare, allo scopo di assicurare il perfetto stato di efficienza e funzionalità degli stessi che assegna un massimo di 5 punti a seconda che ci sia presenza di un piano sintetico di programmazione e gestione della manutenzione limitato alla conformità normativa (2 punti) oppure anche la presenza di un piano di programmazione e gestione della manutenzione maggiormente dettagliato e comprensivo di altre previsioni e funzionalità (5 punti). I punteggi sono alternativi.

La Commissione approva quindi i criteri e i sub-criteri con la relativa suddivisione dei punteggi, come riportati nella sezione “valuta” del portale, riservata alla Commissione.

Terminato lo svolgimento delle operazioni sopra descritte, viene concordemente stabilita la data della prossima riunione per il giorno 24 novembre ore 14.00.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.30.

Il verbale delle operazioni sin qui eseguite, previa lettura, viene approvato oralmente da parte dei componenti della Commissione.

Roma, 20 novembre 2020

Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, inconferibilità o astensione del Presidente della Commissione giudicatrice nominata per l'espletamento delle operazioni di riesame dei progetti presentati nell'ambito del Bando "Sport e Periferie 2020"

La sottoscritta MANUELA MANENTI, nata a MACERATA FELTRIA (PU) il 14.11.1955

CF. MNNMNL55S54E785Y, INGEGNERE LIBERO PROFESSIONISTA

nominato con Decreto del Capo Dipartimento per lo sport del 5 gennaio 2024, **Presidente della Commissione** giudicatrice per riesame dei progetti presentati nell'ambito del Bando "Sport e Periferie 2020";

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del medesimo D.P.R.:

- di poter accettare l'incarico conferito con decreto del Capo Dipartimento per lo sport del 5 gennaio 2024;
- di non incorrere nelle cause di incompatibilità, inconferibilità o astensione di cui alla normativa vigente;
- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti nel Titolo II, Capo I, del codice penale (art. 35bis del D.lgs. 165/2001);
- di impegnarsi, quando prenderà visione dei partecipanti alla procedura, a comunicare agli altri componenti della Commissione e al Dipartimento per lo sport ove sussistano delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 42, comma 2, e 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 o delle cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile e ad astenersi dalla funzione;
- di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della Commissione e al Dipartimento per lo sport e ad astenersi dalla funzione.

Roma, 02.02.2024

FIRMA



N.B.: allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità

Cognome **MANENTI**
 Nome **MANUELA**
 nato il **14/11/1955**
 (atto n. **69** P.I. **S.A.**)
 a **NACERATA P. FELTRIA (PS)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **PESARO**
 Via **VIA L. NEGRELLI 49**
 Stato civile **CONIUGATA**
 Professione **XXXXXXXXXXXXXXX**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,60**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari **//////**



Firma del titolare *Manuela Manenti*
 PESARO il **03/08/2015**
 Impronta del dito indice sinistro **ZANI PASQUINA**




Firmato digitalmente da:
MANENTI MANUELA
 Data: 27/12/2022 16:28:09

Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, inconfiribilità o astensione del Componente della Commissione giudicatrice nominata per l'espletamento delle operazioni di riesame dei progetti presentati nell'ambito del Bando "Sport e Periferie 2020"

Il sottoscritto MARINA LONGO, nato a 15/04/1959 il ROMA,
CF LNGHRO59855H501C, (indicare impiego in corso) PCM - DPS,
nominato con Decreto del Capo Dipartimento per lo sport
del 5 gennaio 2024, **Componente della Commissione** giudicatrice per riesame dei progetti presentati nell'ambito del
Bando "Sport e Periferie 2020";

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del medesimo D.P.R.:

- di poter accettare l'incarico conferito con decreto del Capo Dipartimento per lo sport del 5 gennaio 2024;
- di non incorrere nelle cause di incompatibilità, inconfiribilità o astensione di cui alla normativa vigente;
- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti nel Titolo II, Capo I, del codice penale (art. 35bis del D.lgs. 165/2001);
- di impegnarsi, quando prenderà visione dei partecipanti alla procedura, a comunicare agli altri componenti della Commissione e al Dipartimento per lo sport ove sussistano delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 42, comma 2, e 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 o delle cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile e ad astenersi dalla funzione;
- di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della Commissione e al Dipartimento per lo sport e ad astenersi dalla funzione.

Roma, 02/02/2024

FIRMA



N.B.: allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità



PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA

- 1. LONGO
- 2. MARINA
- 3. 15/04/59 ROMA (RM)
- 4a. **18/05/2023** 4c. MIT-UCO
- 4b. **15/04/2028**
- 5. U112R4626K
- 7.



Clara Longo

9. AB

13.

9.	10.	11.	12.
AM			
A1			
A2			
A			
B1	09/06/77	15/04/28	
B			
C1	09/06/77	15/04/28	
C			
D1			
D			
BE			
C1E			
CE			
D1E			
DE			

1. Cognome 2. Nome 3. Data di nascita di nascita 4a. Data del rilascio
 4b. Data di scadenza 4c. Piacenza 4d. Ufficio di rilascio
 10. Validità del 11. Validità fino al 12. Codice
 AN 1297109

12. 71 U19B81961V

Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, inconferibilità o astensione del Componente della Commissione giudicatrice nominata per l'espletamento delle operazioni di riesame dei progetti presentati nell'ambito del Bando "Sport e Periferie 2020"


Il sottoscritto Antonella Elia, nato a Roma il 6/9/1970, CF LEINNL70P46H501A, (in servizio presso il Dipartimento per lo sport), nominato con Decreto del Capo Dipartimento per lo sport del 5 gennaio 2024, **Componente della Commissione** giudicatrice per riesame dei progetti presentati nell'ambito del Bando "Sport e Periferie 2020";

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del medesimo D.P.R.:

- di poter accettare l'incarico conferito con decreto del Capo Dipartimento per lo sport del 5 gennaio 2024;
- di non incorrere nelle cause di incompatibilità, inconferibilità o astensione di cui alla normativa vigente;
- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti nel Titolo II, Capo I, del codice penale (art. 35bis del D.lgs. 165/2001);
- di impegnarsi, quando prenderà visione dei partecipanti alla procedura, a comunicare agli altri componenti della Commissione e al Dipartimento per lo sport ove sussistano delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 42, comma 2, e 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 o delle cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile e ad astenersi dalla funzione;
- di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della Commissione e al Dipartimento per lo sport e ad astenersi dalla funzione.

Roma,



FIRMA



N.B.: allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità

Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, inconferibilità o astensione del Componente della Commissione giudicatrice nominata per l'espletamento delle operazioni di riesame dei progetti presentati nell'ambito del Bando "Sport e Periferie 2020"

La sottoscritta ELIANA ESPOSITO, nata a ROMA il 24.04.1993, CF SPSLNE93D64H501K, funzionario PCM, nominato con Decreto del Capo Dipartimento per lo sport del 5 gennaio 2024 **Componente della Commissione** giudicatrice per riesame dei progetti presentati nell'ambito del Bando "Sport e Periferie 2020",

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del medesimo D.P.R.:

- di poter accettare l'incarico conferito con decreto del Capo Dipartimento per lo sport del 5 gennaio 2024;
- di non incorrere nelle cause di incompatibilità, inconferibilità o astensione di cui alla normativa vigente;
- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti nel Titolo II, Capo I, del codice penale (art. 35bis del D.lgs. 165/2001);
- di impegnarsi, quando prenderà visione dei partecipanti alla procedura, a comunicare agli altri componenti della Commissione e al Dipartimento per lo sport ove sussistano delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 42, comma 2, e 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 o delle cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile e ad astenersi dalla funzione;
- di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della Commissione e al Dipartimento per lo sport e ad astenersi dalla funzione.

Roma, 12 gennaio 2024

FIRMA
Eliana Esposito

N.B.: allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità



PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA



9. AM B

1. **ESPOSITO**
2. **ELIANA**
3. **24/04/93** **ROMA (RM)**
- 4a. **17/12/2021** 4c. **MIT-UCCO**
- 4b. **24/04/2032**
5. **U160E6103A**
- 7.

Eliana Esposito

Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, inconferibilità o astensione del Componente della Commissione giudicatrice nominata per l'espletamento delle operazioni di riesame dei progetti presentati nell'ambito del Bando "Sport e Periferie 2020"

Il sottoscritto FRANCESCO DANIELA, nato a ROMA il 31/12/1972,
CF FRN DNL7271 H5010, (indicare impiego in corso) IN SERVIZIO C/O PCI CON LA QUALIFICA
DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE, nominato con Decreto del Capo Dipartimento per lo sport
del 5 gennaio 2024, **Componente della Commissione** giudicatrice per riesame dei progetti presentati nell'ambito del
Bando "Sport e Periferie 2020";

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del medesimo D.P.R.:

- di poter accettare l'incarico conferito con decreto del Capo Dipartimento per lo sport del 5 gennaio 2024;
- di non incorrere nelle cause di incompatibilità, inconferibilità o astensione di cui alla normativa vigente;
- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti nel Titolo II, Capo I, del codice penale (art. 35bis del D.lgs. 165/2001);
- di impegnarsi, quando prenderà visione dei partecipanti alla procedura, a comunicare agli altri componenti della Commissione e al Dipartimento per lo sport ove sussistano delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 42, comma 2, e 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 o delle cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile e ad astenersi dalla funzione;
- di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della Commissione e al Dipartimento per lo sport e ad astenersi dalla funzione.


Roma, 02/02/2024

FIRMA


N.B.: allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità

DATA DI SCADENZA
31 DIC 2025

AX 2868378



IPZS - CCV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
ROMA

CARTA D'IDENTITA'
N° AX 2868378

DI
FRANCESCONI
DANIELA

Cognome **FRANCESCONI**

Nome **DANIELA**

nato il **31/12/1972**

(atto n. **00019** P **1** S **A13**)

a **ROMA**

Cittadinanza **ITALIANA**

Residenza **ROMA**

Via **VIA TUSCOLANA N.1390 SC.1 IN.19**

Stato civile **==**

Professione **==**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1,73**

Capelli **Castani**

Occhi **Castani**

Segni particolari **==**



Firma del titolare *Daniela Francesconi*

01 SET 2015
IL SINDACO

Fabrizio Laura



Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, inconfiribilità o astensione del Componente della Commissione giudicatrice nominata per l'espletamento delle operazioni di riesame dei progetti presentati nell'ambito del Bando "Sport e Periferie 2020"

Il sottoscritto Andrea Carletti, nato a Brunico (BZ) il 24.03.1961, CFCRLNDR61C24B220A, funzionario Area AF9 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato con Decreto del Capo Dipartimento per lo sport del 5 gennaio 2024, **Componente della Commissione** giudicatrice per riesame dei progetti presentati nell'ambito del Bando "Sport e Periferie 2020";

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del medesimo D.P.R.:

- di poter accettare l'incarico conferito con decreto del Capo Dipartimento per lo sport del 5 gennaio 2024;
- di non incorrere nelle cause di incompatibilità, inconfiribilità o astensione di cui alla normativa vigente;
- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti nel Titolo II, Capo I, del codice penale (art. 35bis del D.lgs. 165/2001);
- di impegnarsi, quando prenderà visione dei partecipanti alla procedura, a comunicare agli altri componenti della Commissione e al Dipartimento per lo sport ove sussistano delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 42, comma 2, e 77, commi 4, 5 e 6, del D.lgs. n. 50/2016 o delle cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile e ad astenersi dalla funzione;
- di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della Commissione e al Dipartimento per lo sport e ad astenersi dalla funzione.

Roma, 12.01.2024

FIRMA



N.B.: allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità

Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, inconferibilità o astensione del Componente della Commissione giudicatrice nominata per l'espletamento delle operazioni di riesame dei progetti presentati nell'ambito del Bando "Sport e Periferie 2020"

Il sottoscritto MACOLINO ADOLFO, nato a BENEVENTO il 30/05/1976,
CF MCLDLF76E30A783A (indicare impiego in corso) IMPIEGATO PRESSO DIP. SPORT,
nominato con Decreto del Capo Dipartimento per lo sport
del 5 gennaio 2024, **Componente della Commissione** giudicatrice per riesame dei progetti presentati nell'ambito del
Bando "Sport e Periferie 2020";

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del medesimo D.P.R.:

- di poter accettare l'incarico conferito con decreto del Capo Dipartimento per lo sport del 5 gennaio 2024;
- di non incorrere nelle cause di incompatibilità, inconferibilità o astensione di cui alla normativa vigente;
- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti nel Titolo II, Capo I, del codice penale (art. 35bis del D.lgs. 165/2001);
- di impegnarsi, quando prenderà visione dei partecipanti alla procedura, a comunicare agli altri componenti della Commissione e al Dipartimento per lo sport ove sussistano delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 42, comma 2, e 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 o delle cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile e ad astenersi dalla funzione;
- di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della Commissione e al Dipartimento per lo sport e ad astenersi dalla funzione.

Roma, 17/01/2024

FIRMA


N.B.: allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità



PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA



- 1. MACOLINO
- 2. ADOLFO
- 3. 30/05/76 BENEVENTO (BN)
- 4a. **12/03/2015** 4c. MIT-UGO
- 4b. **30/05/2025**
- 5. U1H936372P
- 7.

Adolfo Macolino

9. B



13.

	9.	10.	11.	12.
AM				
A1				
A2				
A				
B1				
B		30/03/95	30/05/25	
C1				
C				
D1				
D				
BE				
C1E				
CE				
D1E				
DE				

12.71

RM4528903K

AF 0601429

1. Cognome, 2. Nome, 3. Data e luogo di nascita, 4a. Data dell'rilascio
 della patente, 4b. Data di scadenza della patente, 4c. Comune di rilascio
 della patente, 5. Numero della patente, 10. Validità del 1°. Validità fino al 12. Codice

www.automobili.it